

新乡长垣110千伏越寨、匡寨线路 迁改工程

走径方案

新乡华源电力勘察设计有限公司
2025年7月



线路改造前现状

现状线路

方案一

迁改线路范围为太极云墅住宅小区范围内110KV越寨线及匡寨线。新建线路共分为3段，新建架空线路沿德邻大道路中向东21.5m城市绿地范围内，线路中心距太极云墅用地红线为28.5m，总长约0.3km，造价约120万元。新建电缆敷设线路共2段：崇德路路中向北15m市政道路内，总长约0.22km，造价约440万元；规划二路路中向南10m市政道路内，总长约0.20km，造价约340万元。以上3段线路改造共计投入约900万元，若沿德邻大道架空线路改为电缆敷设，需额外增加费用约400万左右。以上线路改造由太极置业垫付。



现状线路

架空线路

地埋电缆敷设